

SPECIFICA TECNICA

**SGOMBERO NEVE DAI DEPOSITI AUTOMOBILISTICI,
TRANVARI E METROFERROVIARI DELL'AZIENDA TRASPORTI
MILANESI S.P.A.
DELLA CITTA' DI MILANO**

Allegato 8

Art. 1 – OGGETTO

Oggetto della presente Specifica Tecnica, parte integrante del Capitolato Speciale d'Appalto, è il servizio di "Sgombero neve nei depositi automobilistici, tranviari e metroferroviari dell'Azienda Trasporti Milanesi S.p.A., meglio indicati all'art. 2 che segue, per conto di Amsa.

E' facoltà di Amsa cedere parzialmente il contratto a Società del Gruppo A2A.

Art. 2 – DATI DI RIFERIMENTO

- Dep. Palmanova – Via Esterle n. 6	lotto 2	mq. 16.739
- Dep. Molise – Viale Molise n. 60	lotto 4	mq. 6.299
- Dep. Giambellino – Via Giambellino n. 121	lotto 10	mq. 30.986
- Dep. Sarca – Viale Sarca n. 10	lotto 17	mq. 47.761
- Dep. Gallaratese – Via Rizzardi n. 65	lotto 12	mq. 8.740
- Dep. Famagosta – Via San Paolino n. 7	lotto 9	mq. 13.000
- Dep. Rogoredo – Via Marignano n. 51	lotto 5	mq. 21.271
- Dep. San Donato – Via Marignano	lotto 5	mq. 27.500
- Dep. Precotto – Via Anassagora n. 11	lotto 1	mq. 19.827
- Dep. Teodosio – Via Teodosio n. 89	lotto 18	mq. 7.775
- Dep. Novara – Via Novara n. 41	lotto 42	mq. 3.029

Art. 3 – MODALITA' DI ESECUZIONE

Spargimento meccanizzato dei fondenti salini

E' l'operazione di spargimento dei fondenti salini sulle superfici indicate nelle planimetrie dei singoli depositi.

Lamatura/ammasso meccanizzata

Per lamatura e ammasso si intendono quelle operazioni di sgombero della neve con mezzi meccanici adeguati sulle superfici indicate nelle planimetrie dei singoli lotti.

Durante l'impiego delle lame spartineve, l'Appaltatore dovrà curare che la velocità degli spartineve non costituisca pericolo per la incolumità delle persone e delle cose e che tali mezzi non abbiano ad accumulare neve sugli scambi tranviari, i quali dovranno essere mantenuti costantemente sgomberi.

Parimenti negli incroci, soprattutto con vie sedi di percorsi autofilotranviari, non si dovranno effettuare accumuli di neve tali da impedire la viabilità nella via incrociata.

Spalatura manuale – Salatura manuale

Per salatura e spalatura manuale si indicano le operazioni di spargimento di fondenti salini e sgombero della neve dai passaggi pedonali, entrata/uscita uffici e negli spazi antistanti i depositi adibiti a parcheggio per i dipendenti ATM.

I mezzi, le attrezzature e il personale utilizzati dovranno garantire gli interventi presso i depositi al fine di consentire agevolmente l'uscita e l'ingresso dei mezzi ATM, nonché la circolazione degli automezzi di servizio e degli operatori.

Rimozione trasporto neve

L'intervento di trasporto neve verrà effettuato solo se esplicitamente richiesto da Amsa.

L'Appaltatore è informato prima dell'inizio del servizio della disponibilità e dell'ubicazione di aree all'interno dei depositi stessi o in alternativa di bocche di scarico e di terreni, demaniali e non, ove scaricare la neve raccolta.

Le attività sopra elencate dovranno essere garantite negli orari di apertura dei singoli depositi; nel caso in cui il servizio sulle vie e piazze del comune di Milano è attivato da parte di Amsa in orari di chiusura dei depositi, il servizio negli stessi dovrà essere garantito a partire dalla loro riapertura, senza alcun onere aggiuntivo per Amsa.

Anche il servizio di cui al presente allegato dovrà essere svolto con la massima attenzione e cura. In specie, l'Appaltatore risponderà di tutti i danni dallo stesso anche indirettamente cagionati od occasionati a beni e o persone di terzi. Laddove per terzi si intendono anche Amsa, tutti i dipendenti, collaboratori e/o consulenti di questa a qualsiasi titolo incaricati, ATM S.p.a. tutti i dipendenti, collaboratori e/o consulenti di questa a qualsiasi titolo incaricati e qualunque altro soggetto potenzialmente interessato.

Art. 4 – ATTREZZATURE E RISORSE

L'Appaltatore, per le attività di salatura, lamatura/ammasso, spalatura/salatura manuale e trasporto dovrà utilizzare, per tutta la durata del contratto, le risorse previste nel Capitolato Speciale d'Appalto, nell'allegato 3 e comunque offerte e dichiarate nell'allegato 6.

Gli automezzi per le operazioni meccaniche di spargimento dei fondenti salini e di lamatura/ammasso della neve sono quelli previsti per le operazioni svolte sulle vie e piazze; le risorse previste per le operazioni manuali sono quelle specificamente indicate e dedicate ai depositi A.T.M. nell'allegato 3.

Le risorse sopra definite devono essere attivate in contemporanea alle restanti risorse del lotto.

I punti di incontro per le risorse dedicate ai depositi A.T.M. sono gli stessi depositi. Attivata da parte di Amsa una delle fasi presenti all'art. 7 del Capitolato Speciale d'Appalto, la gestione operativa delle stesse sarà eseguita da risorse A.T.M., le quali certificheranno la fine delle diverse fasi e la verifica dell'esecuzione dei lavori.

Art. 5 – ACCESSO AGLI INSEDIAMENTI AZIENDALI

Il personale dell'Appaltatore dovrà essere munito di documento di riconoscimento a vista, rilasciato dall'A.T.M. sulla base dell'elenco nominativo comunicato come all'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto, che consentirà allo stesso l'accesso a:

- aree di deposito;
- percorsi di trasferimento da e verso l'area di cantiere;
- servizi accessori (refettorio, servizi igienici) secondo quanto disposto dalla Direzione Lavori A.T.M. sulla base delle diverse configurazioni e fasi degli interventi.

L'A.T.M. si riserva di disporre, anche a contratto in corso, procedure di accesso particolari e/o ulteriori alle quali l'Appaltatore è tenuto ad adeguarsi, senza poter avanzare pretese di sorta.

Art. 6 – PLANIMETRIE DEI DEPOSITI

Le planimetrie dei depositi A.T.M. sono depositate presso gli uffici dell'Impresa Appaltante e a disposizione delle imprese concorrenti.

Art. 7 – DISPOSIZIONI GENERALI

Prima dell'inizio di ogni periodo contrattuale previsto ed indicato all'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'Appaltatore dovrà garantire la propria presenza agli incontri che verranno programmati presso i depositi A.T.M. aggiudicati per tutte quelle attività di coordinamento.