

PROVA AUTONOMIA IMPIANTO DI LAVAGGIO E UMETTAGGIO

La prova di autonomia dell'impianto di lavaggio e di umettaggio relativa alle autospazzatrici meccaniche in gara sarà tenuta all'interno di uno dei siti Amsa.

La prova viene eseguita da personale Amsa alla presenza dei rispettivi tecnici delle società concorrenti e consiste nel riempire il serbatoio dell'acqua sino al massimo consentito di ciascun autospazzatrice in gara.

Successivamente, verrà misurato il tempo impiegato per vuotare il/i serbatoio/i dell'acqua facendo funzionare in combinata l'impianto di lavaggio e di umettaggio, a valori massimi di pressione e numero di giri motore consigliati dal costruttore, indicati nel manuale di uso e manutenzione di ciascuna rispettiva autospazzatrice.